

ZP-WIK.271.28.2022

Gołdap, dn. 26.09.2022 r.

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji w przedmiocie przebudowy drogi wewnętrznej w Kośmidrach**

Gmina Gołdap, w trybie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), w odpowiedzi na złożony w dniu 22 września br. wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 1**

*Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.*

**Odp.** Tak posiada.

**Pytanie nr 2**

*Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że projekt budowlany oraz wykonawczy są zgodne z wydanymi uzgodnieniami od gestorów sieci.*

**Odp.** Tak są zgodne.

**Pytanie nr 3**

*Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje gruntami, na których ma być prowadzona inwestycja.*

**Odp.** Tak dysponuje.

**Pytanie nr 4**

*Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że właścicielem materiałów pochodzących z rozbiórki krawężników betonowych, rozbiórki obrzeży, rozbiórki nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych i rozbiórki nawierzchni z kostki betonowej jest Wykonawca zgodnie z punktem V ustęp 1.1 SWZ.*

**Odp.** Właścicielem materiałów pochodzących z rozbiórki będzie Wykonawca.

**Pytanie nr 5**

*Zgodnie z pozycją 8 i 9 przedmiaru robót gruz z rozbiórki należy odwieźć na odległość 11 km.*

*W związku z powyższym, zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że gruz z rozbiórki należy odwieźć na odległość 11 km oraz zwracamy się o wskazanie miejsca odwozu gruzu.*

**Odp.** Materiał z rozbiórki będzie własnością Wykonawcy i to on określa koszty wywozu i miejsce.

**Pytanie nr 6**

*Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że przedmiotem zamówienia objęty jest odcinek oznaczony jako „ETAP I” na planie sytuacyjnym w Załączniku nr 2b.*

**Odp.** Przedmiot zamówienia jest oznaczony na planie sytuacyjnym jako „ETAP I”.

**Pytanie nr 7**

*Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że zgodnie z paragrafem V punkt 1.1 przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania oświetlenia.*

**Odp.** Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania oświetlenia.

**Pytanie nr 8**

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że zgodnie z paragrafem V punkt 1.1 przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania kanalizacji deszczowej tylko regulację istniejących już zaworów wodociągowych.

**Odp.** Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania kanalizacji deszczowej ale tylko regulację istniejących zaworów wodociągowych.

**Pytanie nr 9**

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że zgodnie z paragrafem V punkt 1.1 przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania zatok manewrowych

**Odp.** Przedmiot zamówienia nie obejmuje zatok manewrowych.

**Pytanie nr 10**

Według SST D-01.02.01 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU punkt 1.3, humus należy zdjąć na głębokość 40 cm

Zgodnie z pozycją przedmiarowa nr 11 grubość zdejmowanego humusu wynosi 15 cm

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że do wyceny poz. 11 przedmiaru robót należy przyjąć grubość zdejmowanego humusu równą 15 cm.

**Odp.** Do wyceny należy przyjąć grubość 15 cm.

**Pytanie nr 11**

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że podbudowę z kruszywa łamanego pod jezdnią, zjazdami i chodnikami należy wykonać z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 kat. C50/30.

**Odp.** Potwierdzamy.

**Pytanie nr 12**

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że grubość podbudowy z kruszywa łamanego na jezdni, chodnikach i zjazdach wynosi 20 cm.

**Odp.** Potwierdzam grubość podbudowy gr. 20 cm.

**Pytanie nr 13**

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że ława betonowa z oporem pod krawężnikami ma zostać wykonana z betonu C12/15.

**Odp.** Tak, potwierdzamy.

**Pytanie nr 14**

Zwracamy się do Zamawiającego o załączenie szczegółu konstrukcyjnego zawierającego wymiary projektowanej ławy pod krawężnik 15x30 cm i krawężnik 15x22 cm oraz pod obrzeża 8x30 cm.

**Odp.** Wymiary ławy betonowej pod krawężnik 15x30 cm i krawężnik 15x22 cm 35x30x15 cm.

**Pytanie nr 15**

Zgodnie z przekrojami normalnymi pod obrzeżami betonowymi należy wykonać ławę betonową z oporem. Według przedmiaru robót (poz. 27) obrzeża betonowe należy ustawić na podsypce cementowo-piaskowej.

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że obrzeża betonowe 8x30 cm należy ustawić na ławie betonowej z oporem zgodnie z przekrojami normalnymi.

**Odp.** Obrzeża betonowe 8x30 cm należy ustawiać na podsypce cementowo-piaskowej.

**Pytanie nr 16**

Kosztyorys ofertowy branża drogowa poz. 33 „Regulacja zaworów wodociągowych”.  
Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że przy wycenie w/w pozycji należy uwzględnić jedynie regulację wysokościową bez zakupu nowych zaworów.

**Odp.** Uwzględniamy tylko regulację bez zakupu nowych zaworów.

**Pytanie nr 17**

W dokumentacji przetargowej brak jest projektu stałej organizacji ruchu.  
Zwracamy się do Zamawiającego o dołączenie Projektu Stałej Organizacji Ruchu.

**Odp.** Pozostaje istniejące oznakowanie dróg tylko będzie wymiana na nowe znaki (znaki strefa zamieszkania).

**Pytanie nr 18**

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że oznakowanie poziome powinno być wykonane jako cienkowsarstwowe.

**Odp.** Oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowsarstwowe.

**Pytanie nr 19**

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że okres gwarancji na oznakowanie poziome wynosi 12 miesięcy.

**Odp.** Okres gwarancji na oznakowanie poziome wynosi 12 miesięcy.

**Pytanie nr 20**

Zgodnie z opisem technicznym do Projektu technicznego punkt 4.6. „Budowę geologiczną rozpoznano wykonanymi otworami geotechnicznymi w ilości 6 szt.”

Zwracamy się do Zamawiającego o dołączenie w/w badań.

**Odp.** Analizę warunków gruntowych przedstawił projektant. Zamawiający nie posiada badań gruntu.

**Pytanie nr 21**

Pozycja przedmiarowa nr 32 „Odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego (grys kamienny lub trawa)”

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wskazanie lokalizacji, w której należy wykonać w/w roboty.

**Odp.** Roboty należy wykonać wzdłuż zaplanowanego do przebudowy odcinka drogi („ETAP I”).

**Pytanie nr 22**

Pozycja przedmiarowa nr 32 „Odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego (grys kamienny lub trawa)”

Zwracamy się do Zamawiającego o jednoznaczne określenie materiału, który należy przyjąć do wyceny w w/w pozycji.

W przypadku zastosowania grysu kamiennego, zwracamy się do Zamawiającego o podanie wymagań i parametrów, jakie ma spełniać grys kamienny.

**Odp.** Do wyceny należy przyjąć trawę.

### **Pytanie nr 23**

*Pozycja przedmiarowa nr 16 „Profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV”.*

*Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że w/w pozycja dotyczy tylko profilowania i zagęszczenia podłoża i nie należy przyjmować do wyceny kosztów związanych z odspojeniem i odwozem urobku z korytowaniem.*

**Odp.** *Ww. pozycja dotyczy profilowania i zagęszczenia podłoża.*

### **Pytanie nr 24**

*Zwracamy się o potwierdzenie, że na przedmiotowej inwestycji Zamawiający dopuści zastosowanie krawężników betonowych o nasiąkliwości do 5%.*

**Odp.** *Zamawiający dopuszcza krawężniki betonowe o nasiąkliwości do 5%.*

### **Pytanie nr 25**

*Zgodnie z SST „Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego” punkt 5.3.3. należy wykonać odcinek próbny o długości 50 m.*

*W związku z powyższym, zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że przy wycenie pozycji przedmiarowej nr 21, „Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 5 cm – AC 16W” nie należy przyjmować kosztów związanych z wykonaniem odcinka próbnego.*

**Odp.** *Przy wycenie pozycji przedmiarowej nr 21 nie należy przyjmować kosztów związanych z wykonaniem odcinka próbnego.*

### **Pytanie nr 26**

*Zgodnie z SST „Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego” punkt 5.3.3. należy wykonać odcinek próbny o długości 50 m.*

*W związku z powyższym, zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że przy wycenie pozycji przedmiarowej nr 22 „Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych – warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4 cm – AC 11S” nie należy przyjmować kosztów związanych z wykonaniem odcinka próbnego.*

**Odp.** *Przy wycenie pozycji przedmiarowej nr 22 nie należy przyjmować kosztów związanych z wykonaniem odcinka próbnego.*

Jednocześnie z uwagi na fakt, że zamawiający nie udzielił wyjaśnień w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 Ustawy Pzp, w oparciu o dyspozycje art. 284 ust. 3 Ustawy Pzp, przedłużył termin składania ofert z wyznaczonego pierwotnie na 27.09.2022 r. godz. 10.00 na nowy, tj.: 30.09.2022 r. godz. 10:00 oraz zmienił terminy: otwarcia ofert na 30.09.2022 r. godz. 11:00, a także termin związania ofertą z pierwotnie wyznaczonego na 26.10.2022 r. na nowy tj.: 29.10.2022 r., tym samym w trybie art. 271 Ustawy Pzp, informujemy również o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

W związku z powyższym, zmianie ulegają zapisy SWZ w następujący sposób:

Rozdział X, pkt. 1 – Termin związania ofertą  
z treści istniejącej w brzmieniu:

„1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 26 października 2022 r.”

na treść następującą:

„1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 29 października 2022 r.”

Rozdział XII, pkt. 5 – Sposób oraz termin składania ofert  
z treści istniejącej w brzmieniu:

„5. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 27 września 2022 r.,  
do godz. 10:00.”

na treść następującą:

„5. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 30 września 2022 r.,  
do godz. 10:00.”

Rozdział XIII, pkt. 1 – Termin otwarcia ofert  
z treści istniejącej w brzmieniu:

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 września 2022 r. o godzinie 11:00”

na treść następującą:

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 września 2022 r. o godzinie 11:00”

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem  
Z up. BURMISTRZA  
*mgr inż. Jarosław Duchnowski*  
KIEROWNIK  
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
I INWESTYCJI KOMUNALNYCH