

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Przebudowa drogi w Kolniskach</b>					
1	KSNR 1 0104-03	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.  0.118	km  km	  0.118	
				RAZEM	0.118
2	KNR 2-25 0408-06	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni ponad 3 m2) - rozebranie 469	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 469.00	
				RAZEM	469.00
3	Kalkulacja własna	Potrącenie z tytułu odzysku płyt betonowych 3x1,3x0,15 m - odkup przez Wykonawcę. Transport przez Wykonawcę we własnym zakresie. - 469	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 -469.00	
				RAZEM	-469.00
4	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowładowczymi na nasyp i odkład 64.29	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 64.29	
				RAZEM	64.29
5	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km Krotność = 15 64.29	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 64.29	
				RAZEM	64.29
6	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 634.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 634.75	
				RAZEM	634.75
7	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 256	m m	 256.00	
				RAZEM	256.00
8	KNNR 6 0112-06	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm kat. C50/30 o średniej grubości po zagęszczeniu 8 cm - warstwa wyrównawcza 634.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 634.75	
				RAZEM	634.75
9	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC-11W - warstwa wiążąca - grubość po zagęszczeniu 4 cm 634.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 634.75	
				RAZEM	634.75
10	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu 634.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 634.75	
				RAZEM	634.75
11	KNR 2-31 1004-07	Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową -0,3 kg/m <sup>2</sup> 634.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 634.75	
				RAZEM	634.75
12	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC-11S - warstwa ściernalna - grubość po zagęszczeniu 3 cm 634.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 634.75	
				RAZEM	634.75
13	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC-11S - warstwa ściernalna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu 618.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 618.40	
				RAZEM	618.40
14	KNR 2-31 1501-02	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania 137.10	t t	 137.10	
				RAZEM	137.10
15	KNR 2-31 1502-02	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania Krotność = 28 137.10	t t	 137.10	
				RAZEM	137.10
16	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III  79.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 79.80	
				RAZEM	79.80