



POZ.	LICZBA	OPIS	DLUGOSC	CIEZAR JEDN.	CIEZAR 1 szt.	CIEZAR CAŁKOWITY	MATERIAL	UWAGI
	[szt.]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg]	[kg]		
ramka ściany pomieszczenia ratownika								
1	1	RK 100x4	4900*	11.9	58.3	58.3	S235	
2	1	RK 100x4	8500*	11.9	101.2	101.2	S235	
3	1	RP 150x100x4	5250*	15.1	79.3	79.3	S235	
4	2	L150x100x10	100	19	1.9	1.9	S355	
RAZEM [kg]:						240,7	x 2szt. = 481,4	

NORMALIA			
1	kotwy wklejane M12	kl.8.8 nierdz	szt. 12
			x 2 szt.
			szt. 24

rew1	rewizja 1	16.05.2022
0	PW	28.12.2021
wydanie	opis	data
BIURO KONSTRUKCYJNE FCJ www.fcj.com.pl fcj@fcj.com.pl 90-203 ŁÓDŹ, ul. POMORSKA 41 tel 42 6331230		TYTUŁ OPRACOWANIA BUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO W UZDROWISKU GOŁDAP DZ.EW.1989/6, CZ.DZ.1987,1981 OBRĘB 0001, GOŁDAP
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY UZUPEŁNIAJĄCY		INWESTOR
BRANŻA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA		Gmina Gołdap
ZAKRES TOM 2- PRZEBUDOWA		pl.Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap
TYTUŁ RYSUNKU KONSTRUKCJA ŚCIANY POMIESZCZ. RATOWNIKA		
PROJEKTANT	mgr inż. SŁAWOMIR CZARKOWSKI upr.69/98/WŁ	SKALA 1:50 A3
OPRACOWAŁ		DATA 28.12.2021
SPRAWDZIŁ	mgr inż. JACEK DOMAGAŁA upr.ŁOD./3304/PWBKb/18	NR RYS K-4 rew.1