

<u>Lp</u>	<u>Opis</u>	<u>Stan istniejący</u>	<u>Wady stanu istniejącego</u>	<u>Zmiany w projekcie wykonawczym zamiennym</u>	<u>Uwagi</u>
I	Plan zagospodarowania terenu				
1	Główna linia zasilająca	wykonane	brak inwentaryzacji geodezyjnej	Bez zmian	Należy przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną
2	Pozostałe zewnętrzne linie kablone	częściowo wykonane	brak inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji	Projektowane i wycenione jako nowe	Dopuszcza się pozostawienie kabli istniejących pod warunkiem przeprowadzenia pomiarów - do decyzji Inwestora
3	Zewnętrzna kanalizacja teletechniczna	częściowo wykonane	brak inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji	Projektowane i wycenione jako nowe	Dopuszcza się pozostawienie istniejących pod warunkiem przeprowadzenia pomiarów - do decyzji Inwestora
4	Oświetlenie zewnętrzne terenu	częściowo wykonane	brak inwentaryzacji geodezyjnej, atestów i dokumentacji powykonawczej	Projektowane i wycenione jako nowe	Dopuszcza się pozostawienie istniejących pod warunkiem przeprowadzenia pomiarów - do decyzji Inwestora
5	Zewnętrzna instalacja uziemiająca	częściowo wykonane	brak inwentaryzacji geodezyjnej, atestów i dokumentacji powykonawczej	Projektowane i wycenione jako nowe	Dopuszcza się pozostawienie istniejących pod warunkiem przeprowadzenia pomiarów - do decyzji Inwestora
II	Instalacje wewnętrzne				
1	Rozdzielnice zasilające	częściowo wykonane	brak atestów i dokumentacji powykonawczej	Projektowane i wycenione jako nowe	Wyceniono demontaż istniejących - dopuszcza się pozostawienie istniejących elementów pod warunkiem uzyskania atestów i przeprowadzenia pomiarów - do decyzji Inwestora
2	Wewnętrzne koryta kablone i rury osłonowe	częściowo wykonane	brak atestów i dokumentacji powykonawczej	Projektowane i wycenione jako nowe	Wyceniono demontaż istniejących - dopuszcza się pozostawienie istniejących elementów pod warunkiem uzyskania atestów i przeprowadzenia pomiarów - do decyzji Inwestora
3	Wewnętrzne linie zasilające	częściowo wykonane	brak atestów, pomiarów i dokumentacji powykonawczej	Projektowane i wycenione jako nowe	Wyceniono demontaż istniejących - dopuszcza się pozostawienie istniejących elementów pod warunkiem uzyskania atestów i przeprowadzenia pomiarów - do decyzji Inwestora
4	Wewnętrzne instalacje odbiorcze	nie wykonane		Projektowane i wycenione jako nowe	
5	Instalacja gniazd wtykowych	nie wykonane		Projektowane i wycenione jako nowe	

6	Instalacja oświetlenia podstawowego	częściowo wykonane	brak atestów, pomiarów i dokumentacji powykonawczej	Projektowane i wycenione jako nowe	Wyceniono demontaże istniejących - dopuszcza się pozostawienie istniejących elementów pod warunkiem uzyskania atestów i przeprowadzenia pomiarów - do decyzji Inwestora
7	Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego	nie wykonane		Projektowane i wycenione jako nowe	
8	Instalacja odgromowa	nie wykonane	brak atestów, pomiarów i dokumentacji powykonawczej, z uwagi na konieczność naprawy dachu do demontażu w całości	Projektowane i wycenione jako nowe	Wyceniono demontaże istniejących - dopuszcza się pozostawienie istniejących elementów pod warunkiem uzyskania atestów i przeprowadzenia pomiarów - do decyzji Inwestora
9	Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych	częściowo wykonane	brak atestów, pomiarów i dokumentacji powykonawczej	Projektowane i wycenione jako nowe	Wyceniono demontaże istniejących - dopuszcza się pozostawienie istniejących elementów pod warunkiem uzyskania atestów i przeprowadzenia pomiarów - do decyzji Inwestora
10	Instalacja oddymiania klatki schodowej	częściowo wykonane	brak atestów, pomiarów i dokumentacji powykonawczej	Projektowane i wycenione jako nowe	Wyceniono demontaże istniejących - dopuszcza się pozostawienie istniejących elementów pod warunkiem uzyskania atestów i przeprowadzenia pomiarów - do decyzji Inwestora
11	Instalacja kontroli dostępu	nie wykonane		Projektowane i wycenione jako nowe	
12	Elektroniczny system obsługi klienta	nie wykonane		Projektowane i wycenione jako nowe	
13	System sygnalizacji włamania i napadu	nie wykonane		Projektowane i wycenione jako nowe	
14	System CTTV	nie wykonane		Projektowane i wycenione jako nowe	
15	Instalacja przywoławcza	nie wykonane		Projektowane i wycenione jako nowe	
16	Instalacja logiczna i telefoniczna	nie wykonane		Projektowane i wycenione jako nowe	
17	Instalacja nagłośnienia	nie wykonane		Projektowane i wycenione jako nowe	
18	Inne instalacje teletechniczne	nie wykonane		Projektowane i wycenione jako nowe	
19	Badania i pomiary	nie wykonane		Projektowane i wycenione jako nowe	