

ZP-WIK.271.34.2022

Gołdap, dn. 14.11.2022 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji związanego z kompleksową modernizacją energetyczną trzech budynków oświatowych w Gminie Gołdap w przedmiocie Części 1 – termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Gołdapi.

Gmina Gołdap, w trybie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), w odpowiedzi na złożony drogą e-mailową w dniu 7 listopada br. wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, udziela następujących wyjaśnień:

Treść zapytania:

Poz. 116 przedmiaru robót „wymiana na elektryczny podgrzewacz wody z pompą ciepła (technologia hybrydowa), poj. min. 80 l” - szt. 1 – proszę o udostępnienie danych technicznych tego urządzenia i wskazanie producenta w celu doboru.

Wyjaśnienie:

Podgrzewacz wody hybrydowy poj. 80 l moc ~1,2kW, czas nagrzewania ($\Delta T = 45^{\circ}C$) ~154min, klasa energetyczna A, wys. ~101 cm, ~46 cm, głębokość ~46 cm.

Treść zapytania:

Brak w dokumentacji projektowej informacji dotyczącej zasilenia elektrycznego projektowanego podgrzewacza.

Wyjaśnienie:

Zasilenie bez zmian. Należy wykonać podłączenie do zasilenia istniejącego/wymienianego podgrzewacza wody.

Treść zapytania:

Brak w przedmiarze rurażu i armatury instalacji wodociągowej do wymiany podgrzewacza.

Wyjaśnienie:

Tak, należy uwzględnić w ofercie, pozycja 121 w przedmiarze została zmodyfikowana.

Treść zapytania:

Ile jest istniejących podgrzewaczy wody brak w przedmiarze ich demontażu?

Wyjaśnienie:

|Jedna sztuka. W poz.121 uwzględniono demontaż.

Treść zapytania:

Czy wymianie podlega tylko jeden elektryczny podgrzewacz ciepłej wody?

Wyjaśnienie:

Tak.

Treść zapytania:

Czy istniejące grzejniki wyposażone są w zawory powrotne?

Wyjaśnienie:

Nie są wyposażone. Należy uwzględnić montaż zaworów powrotnych w ofercie. Dodano nową pozycję do przedmiaru poz. 116.

Treść zapytania:

Brak w przedmiarze demontażu zaworów grzejnikowych.

Wyjaśnienie:

Należy uwzględnić w ofercie, dodano nową pozycję do przedmiaru poz.112.

Treść zapytania:

Brak w przedmiarze wykonania rur przyłącznych do grzejników.

Wyjaśnienie:

Istniejące rury należy przerobić/ dostosować do nowych przyłączeń grzejników, dodano nową pozycję do przedmiaru poz.114.

Treść zapytania:

Brak w przedmiarze prób, płukania i regulacji instalacji c.o.

Wyjaśnienie:

Należy uwzględnić w ofercie, dodano nowe pozycje do przedmiaru poz.119 i 120.

Treść zapytania:

Brak w przedmiarze robót związanych z ubytkami tynku, malowania ścian i stropów po wymianie grzejników i opraw oświetlenia.

Wyjaśnienie:

Należy uwzględnić w ofercie, dodano nowe pozycje do przedmiaru 125, 126, 134, 135.

W załączeniu zmodyfikowany przedmiar robót stanowiący załącznik nr 12.4 do SWZ.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Małgorzata Kardel
Główny specjalista ds. inwestycji