

ZP-WIK.271.34.2022

Gołdap, dn. 14.11.2022 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji związanego z kompleksową modernizacją energetyczną trzech budynków oświatowych w Gminie Gołdap w przedmiocie Części 3 – termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi

Gmina Gołdap, w trybie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), w odpowiedzi na złożony drogą e-mailową w dniu 7 listopada br. wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, udziela następujących wyjaśnień:

Treść zapytania:

Poz. 245 przedmiaru robót: „wymiana na elektryczny podgrzewacz wody z pompą ciepła (technologia hybrydowa), poj. min. 100 l” - szt. 1 – proszę o udostępnienie danych technicznych tego urządzenia i wskazanie producenta w celu doboru urządzenia.

Wyjaśnienie:

Podgrzewacz wody hybrydowy moc ~1,2kW, czas nagrzewania ($\Delta T = 45^{\circ}C$) ~193 min, klasa energetyczna A, wys. ~115 cm, ~46 cm, głębokość ~46 cm

Treść zapytania:

Brak w dokumentacji projektowej informacji dotyczącej zasilania elektrycznego projektowanego podgrzewacza.

Wyjaśnienie:

Zasilanie bez zmian. Należy wykonać podłączenie do zasilania istniejącego/wymienianego podgrzewacza wody.

Treść zapytania:

Brak w przedmiarze rurazu i armatury instalacji wodociągowej do wymiany podgrzewacza.

Wyjaśnienie:

Należy uwzględnić w ofercie, pozycja 248 w przedmiarze została zmodyfikowana

Treść zapytania:

Czy istniejące grzejniki wyposażone są w zawory powrotne?

Wyjaśnienie:

Nie są wyposażone. Należy uwzględnić montaż zaworów powrotnych w ofercie. Dodano nową pozycję do przedmiaru poz. 243.

Treść zapytania:

Brak w przedmiarze prób, płukania i regulacji instalacji c.o.

Wyjaśnienie:

Należy uwzględnić w ofercie dodano nowe pozycje do przedmiaru poz.246 i 247.

Treść zapytania:

Brak w przedmiarze robót związanych z ubytkami tynku, malowania ścian i stropów po wymianie grzejników i oprav oświetlenia.

Wyjaśnienie:

Sufity w miejscach nowych oprav oświetleniowych będą w całości wyremontowane (natrysk), prace przy grzejnikach nie wymagają odmalowania.

Treść zapytania:

Poz. 302 przedmiaru robót: „Montaż drabinek o wym. 1,80x2,50 m – mb. 20,92” Proszę określić ile szt. ma być zamontowanych drabinek o wskazanych rozmiarach.

Wyjaśnienie:

Drabinki do ćwiczeń montowane na posadzce i od góry do podciągu, wys. 2,78 m szerokość 1,80 m- drabinki wykonane pod wymiar- 12 szt.

Treść zapytania:

Proszę o udostępnienie projektów branży sanitarnej (wod., c.o., wentylacji) i elektrycznej.

Wyjaśnienie:

Zakres prac nie wymagał sporządzenia projektów wod., c.o. i wentylacji, branża elektryczna załączona do postępowania.

Treść zapytania:

Proszę o udostępnienie schematów rozdzielnic elektrycznych.

Wyjaśnienie:

Zakres prac nie wymagał ponownego odtworzenia schematów rozdzielnic.

Treść zapytania:

Gdzie ma być zamontowany Siłownik typu T2 – LM24A , co ma on regulować– ile szt.?

Wyjaśnienie:

Siłowniki montowane do przepustnic w kanałach wentylacyjnych. Należy przewidzieć udrożnienie przewodów oraz wymianę przepustnic. Średnica kanałów 60 cm, ilość szt. 4. Pozycja 221 zmodyfikowana.

W załączeniu zmodyfikowany przedmiar robót stanowiący załącznik nr 14.4 do SWZ.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Magda Kardel
Główny specjalista ds. inwestycji