


Przekrój D-D
Skala 1:50



DREWNO KLEJONE GL24H (WG PN-EN 14080:2013)
STAL: 235/355
BUDYNEK W KLASIE ODORNOŚCI POŻAROWEJ "D" (R30)
OBCIĄŻENIE ŚNIEGIEM – STREFA IV

Uwaga:

- 1) elementy w obróbce cyfrowej – dostarcza się pliki dxf*
- 2) okucia stalowe w obróbce cyfrowej – dostarcza się pliki dxf*
- 3) Płatwie – obróbka cyfrowa. Otwory frezowane, nie wiercone!
Wymagana dokładność do 1mm
- 4) Projektant zastrzega sobie prawo protokolarnego odbioru materiału przed wbudowaniem w celu weryfikacji poprawności połączeń oraz jakości wykonania !
- 5) nacięcia zabezpieczone ppoz oraz zasłepione listewkami.
- 6) śruby, sworznie, okucia widoczne – ocynk ogniowy
- 7) blachy węzłowe (ukryte) zabezpieczone poprzez malowanie sigma cover 350
- 8) podwieszenia do konstrukcji wymagają PISEMNEJ AKCEPTACJI!

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"VITARO"



Nazwa inwestycji:	Budowa budynku Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Goldap wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ewid. 1989/6 oraz cz. dz. 1987, 1981.		
Adres inwestycji:	Dz. nr ewid. 1989/6 oraz cz. dz. 1987, 1981; 19-500 Goldap Obręb: 0001 GOŁDAP; Jednostka ewidencyjna: 281803_4 MIASTO GOŁDAP		
Branża:	KONSTRUKCJA Z DREWNA KLEJONEGO		
Inwestor:	Gmina Goldap Pl. Zwycięstwa 14, 19-500 Goldap		
Rysunek:	Przekrój D-D		
Projektował:	mgr inż. Robert Kocwa Nr.Upr. 17/2001 mgr inż. Klaudia Siłwa-Wieczorek	Podpis: mgr inż. Robert Kocwa Upr.bud.1 Klaudia Siłwa-Wieczorek	
Faza: PW	Skala 1:50	Data: 02. 2018r	NR: 7

MPM
PROJECT

ul. Chopina 32/3
30-049 KRAKOW