



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



**URZĄD MIEJSKI
W GOŁDAPU**
Plac Zwycięstwa 14
19-500 GOŁDAP
ZP-WIK.271.40.2022.2023
tel./fax(087)615-60-46; fax(087)615-08-04

Gołdap, dn. 02.01.2023 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji związanego z kompleksową modernizacją energetyczną trzech budynków oświatowych w Gminie Gołdap w przedmiocie części 3 - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi - sala gimnastyczna wraz z zapleczem i łącznikiem przy Szkole Podstawowej Nr 3

Gmina Gołdap, w trybie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), w odpowiedzi na złożony drogą e-mailową w dniu 29 grudnia 2022 r. wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, udziela następujących wyjaśnień:

Treść zapytania:

Czy przedmiot zamówienia obejmuje budki lęgowe dla ptaków i schron dla nietoperzy? Zgodnie z Decyzją RDOŚ w Olsztynie należy zamontować minimum:

- budki lęgowe typu A – szt. 4,
- budki lęgowe typu D – szt. 1,
- schron dla nietoperzy – szt. 1.

Wyjaśnienie:

Tak, przedmiot zamówienia obejmuje budki lęgowe dla ptaków i schron dla nietoperzy zgodnie z postanowieniami decyzji RDOŚ.

Treść zapytania:

Kto sprawuje nadzór przyrodniczy?

Wyjaśnienie:

Zapewnienie nadzoru przyrodniczego po stronie wykonawcy.

Treść zapytania:

Kto ma obowiązek składania sprawozdań z realizacji do RDOŚ w Olsztynie?

Wyjaśnienie:

Składanie sprawozdań po stronie Zamawiającego na podstawie raportów sporządzanych przez nadzór przyrodniczy i przekazanych Zamawiającemu.

Treść zapytania:

Poz. przedmiaru robót nr 246 zawiera nakłady na jedno urządzenie (grzejnik), a grzejników jest 20 – czy nie należy zmienić ilości na 20?

Wyjaśnienie:

Tak, należy przyjąć ilość 20. W załączeniu skorygowany o daną ilość przedmiar.

Treść zapytania:

Przedmiar robót w poz. 218 obejmuje ilość wynikającą z rzutu pomieszczenia, natomiast projekt na przekroju A-A narzuca wykonanie ocieplenia całych płyt panwiowych, tj. również z ich elementami pionowo-skośnymi. To powoduje zwiększenie powierzchni izolacji o około 160 m². Czy nie należy przyjąć do wyceny ilości w tej pozycji powiększonej o 160 m²?

Wyjaśnienie:

Nie. Pozycja do wyceny pozostaje bez zmian.

Zamawiający informuje o zmodyfikowaniu następujących pozycji przedmiaru robót:

- poz. 221 poprzez dodanie siłowników, które powinny być montowane do przepustnic w kanałach wentylacyjnych. Należy przewidzieć udrożnienie przewodów oraz wymianę przepustnic. Średnica kanałów 60 cm, ilość szt. 4.;

Jednocześnie informujemy o rozszerzeniu przedmiaru robót o pozycje 243, 246 i 247. co powoduje zmianę kolejności liczby porządkowej przedmiaru, ponadto poz. 248 (poprzednio poz. 245) – otrzymuje brzmienie: „Wymiana podgrzewacza wody (bojlera) o pojemności do 200 dm³ – wymiana na elektryczny podgrzewacz wody z pompą ciepła (technologia hybrydowa), poj. min 100 l + 2x elastyczne węże przyłączeniowe + 2x zawory odcinające + zawór bezpieczeństwa”; przy czym do wyceny należy przyjąć podgrzewacz wody hybrydowy moc ~1,2kW, czas nagrzewania ($\Delta T = 45^{\circ}C$) ~193 min, klasa energetyczna A, wys. ~115 cm, ~46 cm, głębokość ~46 cm;

Załącznik:

- skorygowany przedmiar robót – załącznik nr 14.4.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Małgorzata Kardeł
Główny specjalista ds. inwestycji