







LICZBA PORZĄDKOWA		1	2	3	4	5
SCHEMAT						
		O1	O2	O3	O4	O5
WYMIARY OKNA S x H		1200 x 1200	2400 x 1200	3600 x 1200	780 x 1400	780 x 1400
ILOSC WYROBÓW	PIWNICA	-	-	-	-	-
	PARTER	4	2	2	-	-
	PIĘTRO	-	-	-	2	4
SUMA		4	2	2	2	4
UWAGI		<ul style="list-style-type: none">• okno zewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe• okno uchylno - rozwiernie• system profili aluminiowych z izolacją termiczną• głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm• głębokość konstrukcyjna skrzydła okiennego 86mm• szkło zespolone, dwukomorowe 6/16/6/16/33.2 U_g= 0,5 W/m²K• współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji U_w<= 0,9 W/m²K• kolor ślusarki RAL: 7043• okno wyposażone w klamkę	<ul style="list-style-type: none">• okno zewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe• okno uchylno - rozwiernie• system profili aluminiowych z izolacją termiczną• głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm• głębokość konstrukcyjna skrzydła okiennego 86mm• szkło zespolone, dwukomorowe 6/16/6/16/33.2 U_g= 0,5 W/m²K• współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji U_w<= 0,9 W/m²K• kolor ślusarki RAL: 7043• okno wyposażone w klamkę	<ul style="list-style-type: none">• okno zewnętrzne aluminiowe jednoskrzydłowe• okno uchylno - rozwiernie• system profili aluminiowych z izolacją termiczną• głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 78mm• głębokość konstrukcyjna skrzydła okiennego 86mm• szkło zespolone, dwukomorowe 6/16/6/16/33.2 U_g= 0,5 W/m²K• współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji U_w<= 0,9 W/m²K• kolor ślusarki RAL: 7043• okno wyposażone w klamkę	<ul style="list-style-type: none">• okno połaciowe ODDYMIAJĄCE• maksymalny kąt otwarcia skrzydła: 75° w 51 sekund pod pełnym obciążeniem;• zakres stosowania w dachach o kącie nachylenia 20° do 60° wraz ze specjalnym kołnierzem uszczelniającym• wykonane z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo, dwukrotnie malowanego lakierem akrylowym;	<ul style="list-style-type: none">• okno połaciowe• funkcja uchylna w zakresie od 0 - 35°• funkcja obrotowa do 180• standardowo dostępne z energooszczędnym pakietem szybowym.• podwyższona odporność na włamanie.• współczynnik przenikania ciepła dla okna połaciowego U_{max}<= 1,1 W/m²K.

UWAGA!
1. Przedstawione wymiary są poglądowe.
2. Dokładne wymiary należy ustalić na budowie i na ich podstawie dokonać zamówienia ślusarki.

PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"				
Inwestycja	Budowa budynku Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrawisku Gołdap wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ewid. 1989/6 oraz cz. dz. 1987, 1981.			Data: 15.II.2018
				Skala 1:50
Adres inwestycji	Dz. nr ewid. 1989/6 oraz cz. dz. 1987, 1981; 19-500 Gołdap Obręb: 0001 GOŁDAP; Jednostka ewidencyjna: 281803_4 MIASTO GOŁDAP			Nr rys: PW - A 09
Inwestor	Gmina Gołdap			Branża / Etap ARCH / PW
Adres Inwestora	Pl. Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap			
Temat rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ			Podpis:
Branża architektoniczna	Projektant	mgr inż. arch. Marcin Szyc nr upr. 37/SLOKK/2014/II Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. architektonicznej		
	Asystent proj.	mgr inż. Joanna Bakalarz		