

PG1 Posadzka w podbaseniu

1.	alkidowa farba posadzkowa x 2 warstwy / płytki chemoodoprne
2.	wylewka z betonu zatarta na gładko grubości 8 cm z siatką zbrojeniową fi 4 mm o oczku 10 x 10 cm, zdylatowana w polach max. co 6 m
3.	folia izolacyjna PE gr. 0,2 mm
4.	styropian podłogowy gr. 15 cm
5.	folia izolacyjna PE gr. 0,2 mm
6.	płyta fundamentowa gr. 70 cm
7.	podkład z chudego betonu C12/15 gr. 5 cm
8.	2 x papa termozgrzewalna
9.	podkład z chudego betonu C12/15 gr. 10 cm
10.	zagęszczony grunt rodzimy - piasek

PP2 Posadzka na parterze nad podpiwniczeniem

1.	płytki podłogowe na kleju gr. 2 cm
2.	wylewka betonowa gr. 8 cm z ogrzewaniem podłogowym oraz z dodatkiem włókien poliprop., zdylatowana w polach max. co 6 m
3.	folia izolacyjna z przeznaczeniem do ogrzewania podłogowego
4.	styropian podłogowy gr. 5 cm
3.	folia izolacyjna PE gr. 0,2 mm
4.	strop żelbetowy gr. 20/25 cm
5.	tynk cem - wap. gr. 1,5 cm

PP4 Posadzka na piętrze

1.	płytki podłogowe na kleju gr. 2 cm
2.	wylewka betonowa gr. 8 cm z dodatkiem włókien poliprop., zdylatowana w polach max. co 6 m
3.	folia izolacyjna PE gr. 0,2 mm
4.	styropian podłogowy gr. 5 cm
3.	folia izolacyjna PE gr. 0,2 mm
4.	strop żelbetowy gr. 20 cm
5.	tynk cem - wap. gr. 1,5 cm
6.	systemowy sufit podwieszany

ZABEZPIECZENIE SCHODÓW

Schody od strony wewnętrznej zabezpieczone są barierką o wysokości 110 cm. Słupki oraz pochwyt ze stali nierdzewnej aisi 304 satynowej o profilu okrągłym i średnicy min. 42 mm. Mocowanie proste do spoczników i stopni schodowych. Wypełnienie między słupkami z tafli szkła przeźroczystego i bezbarwnego hartowanego ESG i klejonego VSG o szkleniu 44.1 (szkło gr. 4 mm + 1 folia + szkło gr. 4 mm). Od strony ściany należy zamontować poręcze, ułatwiające komunikację. Poręcze ze stali nierdzewnej aisi 304 satynowej o średnicy pochwytu min. 42 mm.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"VITARO"

Inwestycja	Budowa budynku Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ewid. 1989/6 oraz cz. dz. 1987, 1981.		**Data:** 15.II.2018
Adres inwestycji	Dz. nr ewid. 1989/6 oraz cz. dz. 1987, 1981; 19-500 Gołdap Obręb: 0001 GOŁDAP; Jednostka ewidencyjna: 281803_4 MIASTO GOŁDAP		**Skala** 1:50
Inwestor	Gmina Gołdap		**Nr rys:** PW - A 17
Adres Inwestora	Pl. Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap		**Branża / Etap** ARCH / PW
Temat rysunku	**KLATKA SCHODOWA**		**Podpis:**
Branża architektoniczna	Projektant	mgr inż. arch. Marcin Szyc nr upr. 37/SLOKK/2014/II Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. architektonicznej	
	Asystent proj.	mgr inż. Joanna Bakalarz	