

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa uszkodzonego przepustu betonowego w ciągu drogi gminnej w Dunajku Małym					
1	Kalkulacja własna	Opracowanie projektu budowlanego	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym 0.015	km		
			km	0.015	
				RAZEM	0.015
3	KNR 2-01 0126-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek 10*6	m ²		
			m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
4	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm (2+5)*0.5*1.1*2*0.25	m ³		
			m ³	1.925	
				RAZEM	1.925
5	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 4 km (2+5)*0.5*1.1*2*0.25	m ³		
			m ³	1.925	
				RAZEM	1.925
6	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 10*6*0.3+2.4*6*0.3	m ³		
			m ³	22.320	
				RAZEM	22.320
7	KNR 2-31 0103-01	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II 2.4*5+10*4.6	m ²		
			m ²	58.000	
				RAZEM	58.000
8	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa 2.4*4.6*0.3	m ³		
			m ³	3.312	
				RAZEM	3.312
9	KNR 2-31 0605-08 analogia	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o śr. 80 cm 2*5	m		
			m	10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNR 2-31 0605-05 analogia	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 80 cm 4	ściank.		
			ściank.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 2-31 0114-01 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm 10*4.6	m ²		
			m ²	46.000	
				RAZEM	46.000
12	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 10*4.6	m ²		
			m ²	46.000	
				RAZEM	46.000
13	KNR 2-31 0205-02 analogia	Nawierzchnia z płyt ażurowych skarp 1.6*1.5*4	m ²		
			m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
14	KNR 2-31 0205-04	Nawierzchnia z brukowca z kamienia łamanego - narzut kamienny na wlocie i wylocie na dnie rowu 2.2*1.5*2	m ²		
			m ²	6.600	
				RAZEM	6.600
15	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim 6	m ³		
			m ³	6.000	
				RAZEM	6.000