

## Przedmiar

Remont infrastruktury sportowej w sołectwie Botkuny w ramach środków finansowych „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2023 roku oraz w ramach funduszu sołectkiego

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0101/04	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30cm	m3	29,688
2	KNR 4-04 1102/04	Wywiezienie ziemi urodzajnej z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i ręcznie wyładowanego	m3	29,688
3	KNR 2-31 0407/01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową R=2	m	42,000
4	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	15,700
5	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	108,000
6	KNR 2-31 0706/01	Ręczne malowanie linii szerokości 5cm wraz z wykonaniem szablonu do wynałowania linii . Farba przeznaczona do stosowania na zewnątrz oraz na powierzchniach asfaltowych lub betonowych R=3	m2	3,742
7	KNR 2-01 0310/02	Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład	m3	0,576
8	KNR 2-02 0203/02	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 1,0m3 z ręcznym układaniem betonu	m3	0,576
9	KNR 2-23 0309/02	Osadzenie tulei do słupków i stojaków do koszykówki R=0.955	szt	1,000
10	KNR 2-23 0310/04	Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki wraz z dostawą kompletnego zestawu - konstrukcja jednodnosłupowa z wysięgnikiem+tablica wykonana ze wzmocnionego laminatu epoksydowego + obręcz uchylna+siatka do obręczy polipropylenowa R=0.955	szt	1,000