

Wykonanie zjazdu z ul. Mazurskiej

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Wykonanie zjazdu z ul. Mazurskiej						
1	KNR 2-31 0813-04		Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			7	m	7,000	
					RAZEM	7,000
2	KNR 2-31 0812-03 (analogia)		Rozebranie ław pod krawężniki z betonu - skucie na gr. ok. 5 - 7 cm	m3		
			0,3 * 0,05 * 7,0	m3	0,105	
					RAZEM	0,105
3	KNNR 6 0806-08		Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
			6	m	6,000	
					RAZEM	6,000
4	KNR 2-31 0807-03 (analogia)		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2		
			3,10 * 7	m2	21,700	
					RAZEM	21,700
5	KNR 2-31 0802-03		Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm	m2		
			3,1 * 7	m2	21,700	
					RAZEM	21,700
6	KNR 2-31 0802-04		Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 20	m2		
			3,1 * 7	m2	21,700	
					RAZEM	21,700
7	KNR 2-31 0103-02		Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
			3,1 * 7	m2	21,700	
					RAZEM	21,700
8	KNR 2-31 0114-01		Podbudowa z kruszywa C30/50 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
			3,1 * 7	m2	21,700	
					RAZEM	21,700
9	KNR 2-31 0114-02		Podbudowa z kruszywa C30/50 - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5	m2		
			3,10 * 7	m2	21,700	
					RAZEM	21,700
10	KNR 2-31 0407-03		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obrzeże materiał inwestora (z rozbiórki)	m		
			6	m	6,000	
					RAZEM	6,000
11	KNR 2-31 0403-04		Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			7	m	7,000	
					RAZEM	7,000
12	KNNR 6 0502-03		Ułożenie nawierzchni zjazdu z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka materiał inwestora z odzysku)	m2		
			3,1 * 7 * 0,9	m2	19,530	
					RAZEM	19,530
13	KNNR 6 0502-03		Ułożenie nawierzchni zjazdu z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		

Wykonanie zjazdu z ul. Mazurskiej
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			3,1 * 7 * 0,1	m2	2,170	
					RAZEM	2,170
14	KNR 4-04 1101-02		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym	m3		
			0,2 * 0,3 * 7 + 0,05 * 0,3 * 7 + 21,7 * 0,3	m3	7,035	
					RAZEM	7,035

Z up. BURMISTRZA GOŁDAPI

mgr inż. Jurek Duchnowski
GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. nadzoru inwestorskiego