

Zamierzenie budowlane:	UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIAŁCE NR 1157/12 W RAMACH ZADANIA PN. „ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 3 I 5 W GOŁDAP”	
Wykonawca:	NPI DAMIAN MIELNIK UL. TEATRALNA 4/1 11-600 WĘGORZEWO	
Inwestor:	GMINA GOŁDAP PLAC ZWYCIĘSTWA 14 19-500 GOŁDAP	
Nazwa opracowania:	PRZEDMIAR ROBÓT	
Opracował:		
Branża drogowa: mgr inż. Małgorzata Szulc	Nr uprawnień WAM/0132/POOD/18	Podpis
Kategoria obiektu: -	Data: październik 2024 r.	Numer egz.

**UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIAŁCE NR 1157/12 W RAMACH ZADANIA PN.
"ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 3 i 5 W GOŁDAPI"**

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
*		D.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE		
1			- koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w specyfikacji technicznej D.00.00.00	x	x
2			- wykonanie, utrzymanie i likwidacja tymczasowej organizacji ruchu	x	x
*	45100000-8	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
*	45111290-7	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz pomiar powykonawczy		
3			- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym oraz inwentaryzacja powykonawcza	km	0,10
	45111200-0	D.01.02.01	Karczowanie drzew (karczowanie pni mechanicznie)		
4			- usunięcie i utylizacja karpin i zasypanie dołów	szt.	1,00
	45110000-1	D.01.02.04	Rozbiórka elementów dróg		
5			- rozebranie istniejącej nawierzchni z betonu grubości średnio 15cm (29,6 + 9,1)	m ²	39,00
*	45111200-0	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE		
*	45111200-0	D.02.01.01	Wykonanie wykopów		
6			- wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-II z transportem urobku na odległość do 10km na odkład lub nasyp	m ³	82,00
*	45111200-0	D.02.03.01	Wykonanie nasypów		
7			- wykonanie nasypów z przywiezieniem materiału	m ³	4,00
*	45111200-0	D.02.04.04	Wzmocnienie podłoża przy użyciu geosyntetyków		
8			- ułożenie warstwy geowłókniny separacyjno-filtracyjnej	m ²	136,00
*	45233300-2	D.04.00.00	PODBUDOWY		
*	45233300-2	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża		
9			-profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne (136 + 124 + 23 + 60)	m ²	343,00
*	45233300-2	D.04.02.02	Warstwa mrozoochronna		
10			- wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej o CBR min. 25% gr. 20 cm	m ²	136,00
*	45233300-2	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązane		
11			- wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 21 cm	m ²	120,00
12			- wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 gr. 17 cm	m ²	124,00
13			- wykonanie warstwy wyrównawczej z kruszywa grub. 15cm w miejscu profilowania terenu	m ²	60,00
*	45233220-7	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE		
*	45233220-7	D.05.03.23	Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej		
14			- wykonanie nawierzchni dojazdu z betonowej kostki brukowej szarej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3cm, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	120,00

15			- wykonanie nawierzchni ciągów pieszych z betonowej kostki brukowej szarej grub. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3cm, spoiny wypełnione piaskiem (55,2 + 3,4 + 65,3)	m ²	124,00
*	45112730-1	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
*	45112730-1	D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp		
16			- humusowanie z obsianiem mieszanką traw grub. warstwy ziemi urodzajnej 10cm	m ²	93,00
17			- wykonanie opaski chłonnej - umocnienie płytami prefabrykowanymi ażurowymi 60x40x10 grub. 10cm na podsypce piaskowej grub. 5cm z wypełnieniem wolnych przestrzeni mieszanka kruszywa C50/30	m ²	23,00
*	45233252-0	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC		
*	45233252-0	D.08.01.01	Krawężniki betonowe na ławie betonowej		
18			- ustawienie oporników betonowych o wymiarach 12x25cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grub. 5cm z wykonaniem ławy z betonu C12/15	m	73,00
*	45233252-0	D.08.03.01	Obrzeża betonowe		
19			- ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grub. 5cm	m	136,00