

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Budowlana

Inwestycja Przebudowa łazienek i sali lekcyjnej na WC dla osób niepełnosprawnych
Budynek szkolny
Dodatkowe roboty do wykończenia WC

Adres: Szkolna 4, działka o nr geod. 899
19-500 Gołdap

Kody CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Inwestor: Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika
Szkolna 4
19-500 Gołdap

Wykonawca:

Sporządził: Usługi Projektowo-Doradcze, Zarządzanie Nieruchomościami mgr inż. Leszek Zajkowski-mg inż. Leszek Zajkowski

Sprawdził:

Data opracowania: 29 stycznia 2019 roku

Inwestor

Wykonawca

Strona tytułowa przedmiaru

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Tynki i okładziny			
1.1	KNR 2-02 0803-0300	Tynki zwykłe III kategorii, ścian i słupów, wykonywane ręcznie. 135,474-19,776	m2 m2	115,698	115,698
1.2	KNR 4-01 0713-0101	Przetarcie wapnem suchogaszonym istniejących tynków wewnętrznych na ścianach ze zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet 3,87*(1,82+1,6+1,69)	m2 m2	19,776	19,776
1.3	KNR 2-02 0829-0100	Licowanie ścian płytkami na klej. Przygotowanie podłoża (B.l.nr 8/96) 3,37*(1,51*4+2,4*2+1,2+1,08+1,2*2+1,65*2+1,69*2+1,67*2+1,61*2+1,3*2+1,82*2+1,6*2+1*2)	m2 m2	135,474	135,474
1.4	KNR 2-02 0829-0600	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm, na klej metodą zwykłą (B.l.nr 8/96) 135,474	m2 m2	135,474	135,474
1.5	KNR-I 0-21 4004-0702	Ściany HPL 1,3*2+2*2,2	m2 m2	7,000	7,000
2		Posadzki			
2.1	KNR 2-02 1115-0100	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa, grubość warstwy 10 -15 mm. 1,98+1,81+1,63+3,87+2,85+1,6+1,17*2	m2 m2	16,080	16,080
2.2	KNR 2-02 1118-0100	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża (B.l.nr 8/96) 16,08	m2 m2	16,080	16,080
2.3	KNR 2-02 1118-0800	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą (B.l.nr 8/96) 16,08	m2 m2	16,080	16,080
3		Strop podwieszany			
3.1	KNR-I 0-14 2012-0100 analogia	Sufit podwieszany 16,08	m2 m2	16,080	16,080
3.2		Stołarka			
3.2.1	KNR 2-02 1016-0101	Ościeżnice drzwiowe st.wbud.w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnętrzlokalowych FD1, 2-razy malowane na budowie farbą olejną d/grunt.i emalią ftal./B.l.8/96/ 4	szt. szt.	4,000	4,000
3.2.2	KNR 2-02 1017-0200	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnętrzlokalowe, jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2, fabrycznie wykończone /B.l.nr 8/96/ 0,8*2,05*4	m2 m2	6,560	6,560
4		Instalacja wod.-kan.			
4.1	KNR 2-15 0107-0700	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do płuczek ustępowych, elastyczne metalowe, o średnicy nominalnej 15 mm 6	szt. szt.	6,000	6,000
4.2	KNR 2-15 0115-0100	Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna o średnicy nominalnej 15 mm dla osób niepełnosprawnych 5	szt. szt.	5,000	5,000
4.3	KNR 2-15 0114-0300	Zawory czerpalne wypływowe żeliwne, ocynkowane, ze złączką do węża o średnicy nominalnej 25 mm 6+7	szt. szt.	13,000	13,000
4.4	KNR 2-15 0208-0300	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 50 mm 5+6+7	szt. szt.	18,000	18,000
4.5	KNR 2-15 0208-0500	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 110 mm 8	szt. szt.	8,000	8,000
4.6	KNR 2-15 0224-0300	Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt",, 8	kpl. kpl.	8,000	8,000
4.7	KNR 2-15 0221-0201	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego) 5	szt. szt.	5,000	5,000
4.8	KNR 2-15 0225-0200	Pisuar z zaworem splukującym 6	kpl. kpl.	6,000	6,000